

# 平湖市博悦五金塑料有限公司年产五金制品 2000 吨项目阶段性 竣工环境保护验收评审意见

2020 年 11 月 11 日，平湖市博悦五金塑料有限公司根据《平湖市博悦五金塑料有限公司年产五金制品 2000 吨项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号），本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业召开了“平湖市博悦五金塑料有限公司年产五金制品 2000 吨项目”阶段性竣工环境保护设施现场验收检查会。参加会议的成员为公司管理人员等。与会代表汇总了相关环保设施的建设、实际生产状况，并现场检查了该项目主要生产装置及配套装置的环保设施运行情况。经认真讨论，形成验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

公司地址位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇童车路 253 号，投资 150 万，通过转让获得 4034.8 平方米土地及 1385.5 平方米厂房。购置高频焊接机组、切管机等生产设备，建设年产五金制品 2000 吨项目。

### (二) 建设过程及环保审批情况

企业于 2019 年 12 月委托杭州环保科技咨询有限公司编制了《平湖市博悦五金塑料有限公司年产五金制品 2000 吨项目环境影响报告表》，2020 年 2 月 28 日，嘉兴市生态环境局平湖分局以“嘉（平）环建〔2020〕036 号”文件对该项目提出审批意见，同意该项目建设。

本项目于 2020 年 3 月开工建设，并于 2020 年 5 月竣工并进入调试运行阶段。目前该项目主要生产设备尚未投入完全，建设完成并投入试运行的产能为年产五金制品 1000 吨，此次验收为阶段性验收，验收内容为年产五金制品 1000 吨。目前该项目建成部分主要生产设施和环保设施运行正常，具备了阶段性环保设施竣工验收条件。

### (三) 投资情况

本项目实际总投资 150 万元，其中环保总投资为 12 万元。

### (四) 验收范围



本次验收范围为《平湖市博悦五金塑料有限公司年产五金制品 2000 吨项目环境影响报告表》中所涉及的环保设施。

## 二、工程变更情况

目前该项目主要生产设备尚未投入完全，建设完成并投入试运行的产能为年产五金制品 1000 吨，此次验收为阶段性验收，验收内容为五金制品 1000 吨。以上不属于重大变动。

本项目性质、规模、生产工艺、建设地点、环保设施建设与环评报告表基本一致，无重大变更。

## 三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，本项目废水、废气、噪声及固废环境保护设施建设情况如下：

### (一) 废水

本项目不产生生产废水，切削液兑水稀释使用，循环使用、定期添加，使用一段时间后更换，更换产生的废切削液属于危险废物，企业委托有资质单位处置。外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达标纳管排放，最终经平湖市东片污水处理厂统一处理达标后排海。

### (二) 废气

本项目废气主要为金属粉尘、焊接烟尘。

本项目粉尘经自然沉降后无组织排放。

### (三) 噪声

本项目营运期噪声主要为设备运行产生的噪声。

本项目企业对设备进行减振、隔声等处理，并注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态。

### (四) 固废

本项目固体废弃物主要为废包装材料、金属边角料、金属粉屑、废切削液、废机油、废包装桶、废手套及抹布和生活垃圾。废包装材料、金属边角料、金属粉屑经收集后外卖综合利用；废切削液、废机油委托有资质单位处置；废包装桶循环使用；废手套及抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运。



#### 四、环境保护设施调试效果

2020年8月25日平湖市博悦五金塑料有限公司编制了验收监测方案，并委托嘉兴市杭环检测科技有限公司于2020年9月4-5日开展了本项目环保设施的监测工作。主要结论如下：

- 1、废水：验收监测期间，本项目生活污水纳管口污染因子pH、CODcr、悬浮物、动植物油浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮、总磷浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)表1标准。
- 2、无组织废气：验收监测期间，本项目废气颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的排放限值。
- 3、噪声：验收监测期间，企业厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，南侧、北侧敏感点噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。
- 4、固废：本项目废包装材料、金属边角料、金属粉屑经收集后外卖综合利用；废切削液、废机油委托有资质单位处置；废包装桶循环使用；废手套及抹布、生活垃圾由环卫部门统一清运。
- 6、污染物排放总量：根据杭州环保科技咨询有限公司《平湖市博悦五金塑料有限公司年产五金制品2000吨项目环境影响报告表》，本项目主要污染物控制指标为化学需氧量0.013t/a；氨氮0.001t/a。

本项目废水污染因子排入外环境总量约为：CODcr0.008t/a、NH3-N0.001t/a。满足环评报告的总量控制指标。

#### 五、工程建设对环境的影响

根据调试运行期间的运行情况，本项目废水、废气、噪声、固废等环保设施均能正常运行。项目竣工验收废水、废气、噪声等监测数据能达到相关排放标准。本项目环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

#### 六、验收结论

经检查，本项目环保手续齐全，落实了环评报告和批复的有关要求，项目在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、废气及噪声等各主要污染物排放指标能达



到相应标准的要求，固废能合理处置。验收合格。

#### 七、后续要求和建议

- 1、建议企业定期开展污染物的自行监测工作，及时发现问题并采取有效措施，确保废气污染物达标排放。
- 2、今后若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

#### 八、验收人员信息

详见会议签到表。



平湖市博悦五金塑料有限公司

2020年11月11日



平湖市博悦五金塑料有限公司年产五金制品 2000 吨项目阶段性  
竣工环境保护验收评审会议签到表

会议地点:平湖市博悦五金塑料有限公司

日期: 2020.11.11



扫描全能王 创建