

乐清市方济电气配件有限公司年产仪表件 600 万件 技术改造项目竣工环境保护自行验收意见

2019 年 3 月 15 日，乐清市方济电气配件有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

乐清市方济电气配件有限公司位于温州市乐清市柳市镇湖头工业区，用地面积4300m²，总建筑面积10293.12m²，主要从事仪表件的生产。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2017年4月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《乐清市方济电气配件有限公司年产仪表件 600 万件技术改造项目环境影响报告表》，于2017年5月5日通过乐清市环境保护局审批(柳环规[2017]11号)。项目于2017年1月开工建设，2018年6月竣工，同时投入生产。

（三）投资情况

项目实际总投资3000万元，其中环保投资10万元，占总投资额的0.33%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

（四）验收范围

本次验收范围为乐清市方济电气配件有限公司技术改造项目。验收监测期间，企业生产负荷分别为设计生产能力的85.0%、90.0%，生产工况符合验收监测要求。

二、工程变更情况

经现场调查确认，建设情况与基本环评内容一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水主要为员工生活废水，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至乐清市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入瓯江。

（二）废气

项目主要废气为停电时备用发电机产生的燃油废气，厂区内设柴油发电机一台（布置于地下室），主要用于停电时备用，主要污染物为二氧化硫、烟尘、氮氧化物等。发电机运行时采用含硫率低的轻质柴油，废气经专用烟气管道排放，该发电机于断电时使用，不用于平常生产使用。

（三）噪声

该项目的主要噪声源自冲床、车床、丝攻机、滚筒机、铣床等设备运行过程中产生的机械噪声。

（四）固体废弃物

项目产生的固废主要为铁边角料、铜边角料、废乳化液、废锯木粉及生活垃圾。其中金属边角料收集后外售综合利

用；废乳化液收集后交于温州中天能源科技有限公司清运处置；员工日常生活垃圾、废锯木粉收集后由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

1、污染物排放达标性

(1) 废水

验收监测期间，乐清市方济电气配件有限公司污水排放口监测结果表明，pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

(2) 噪声

验收监测期间，根据实际情况于乐清市方济电气配件有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置 4 个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。

(3) 固废

项目产生的固废主要为生活垃圾、废边角料和废钢管。项目职工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；废边角料和废钢管收集后外售综合利用。

2、污染物总量控制

经核算，企业实际排放污染物化学需氧量 0.0088t/a、

氨氮 0.00088t/a，均小于核定污染物总量控制指标。

五、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件；及时公示企业环境信息和竣工验收材料。
- 2、加强发电机运行管理，确保污染物长期稳定达标排放，规范设置排污口，完善操作规程。
- 3、做好高噪声设备的隔声减震工作，确保厂界噪声达标。规范危险废物暂存场所，完善警示标示和运行台账。

六、验收结论

经资料查阅和现场检查，乐清市方济电气配件有限公司年产仪表件 600 万件技术改造项目环保手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施已按批准的环评文件及批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收组成员签字：



乐清市方济电气配件有限公司项目验收组

2019年3月15日



3303820033820

