

# 乐清市昌顺电子有限公司年产 2 亿套电子连接器项目 竣工环境保护自主验收意见

2019 年 6 月 18 日，乐清市昌顺电子有限公司根据《乐清市昌顺电子有限公司年产 2 亿套电子连接器项目竣工环境保护验收监测报告》（新鸿 HJ 综字第 19175 号），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、验收技术规范、环评文件等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况：

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

乐清市昌顺电子有限公司位于乐清市天成工业区宁康东路 2900 号，是一家生产电子连接器的企业。企业总建筑面积 15378.16m<sup>2</sup>。项目设计年产 2 亿套电子连接器。项目主要生产设备详见验收报告。

企业现有职工 180 人，均不在厂区内食宿；项目年工作 300 天，企业注塑工序实行两班制，每班 12 小时（夜间生产），其他工段实行单班制，每班 8 小时。

### （二）建设过程及环保审批情况

企业于 2019 年 1 月委托河南金环环境影响评价有限公司编制《乐清市昌顺电子有限公司年产 2 亿套电子连接器项目环境影响报告表》，并于 2019 年 3 月 13 日取得了温州市生态环境局乐清分局的审批（温环乐规[2019]31 号）。

项目于 2017 年 12 月开工建设，2018 年 7 月竣工，同时投入生产。

### （三）投资情况

项目实际总投资 2000 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资额的 1%。

#### （四）验收范围

本次验收的范围为温州市生态环境局乐清分局的审批的温环乐规[2019]31 号文中的年产 2 亿套电子连接器项目。

### 二、工程变更情况

根据现场踏勘和验收监测报告，项目的建设性质、生产规模、建设地点与环评基本一致。

### 三、环境保护设施落实情况

#### （一）废水

项目产生污水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放。

#### （二）废气

项目主要废气为注塑废气。A 幢车间的注塑废气经收集后引至高空 30m 排放，B 幢车间的注塑废气经收集后引至高空 20m 排放。

#### （三）噪声

项目噪声主要来自生产设备运行噪声。项目通过合理布局生产设备，高噪声设备尽量远离厂界布置，车间采取隔声效果良好的墙体。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

#### （四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为边角料和生活垃圾。铜边角料经收集后外售综合利用，注塑工序产生的边角料通过粉碎机粉碎回用于注塑。生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运。

#### 四、环境保护设施果和工程建设对环境的影响

温州新鸿检测技术有限公司于 2019 年 5 月 13 日、14 日在乐清市昌顺电子有限公司正常生产的情况下，组织对该项目进行现场监测。监测期间该项目生产工况正常，主要生产设备均投入使用，生产负荷达到设计生产能力的 75%以上，环境保护设施运行正常，满足验收监测的要求。

##### （一）污染物达标排放情况

###### （1）废水

验收监测结果表明，验收监测期间项目生活污水排放口的 pH 值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求，氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值要求。

###### （2）废气

验收监测结果表明，验收监测期间 A 幢和 B 幢车间的注塑废气分别经收集排放的非甲烷总烃浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级排放限值。

###### （3）噪声

验收监测结果表明，验收监测期间项目厂界 4 个测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。

#### 五、验收结论

经资料查阅和现场查验，乐清市昌顺电子有限公司年产 2 亿套电子连接器项目技术资料齐全，环境保护设施按环境影响报告表的要求

建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过废水、废气、噪声环境保护设施竣工验收。

#### 六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、完善环保设施标识牌，加强污染治理设施的运行管理，建立环保处理设施运行台账，定期检查、维护，确保污染物稳定达标，减少无组织排放。

3、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，进一步完善废气收集系统，提高废气收集率，降低 VOCs 排放总量。

#### 七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字：

戴泳 万哲慧 陈令

乐清市昌顺电子有限公司验收工作组

2019年6月18日

# 会议签到表

|      |                            |       |             |
|------|----------------------------|-------|-------------|
| 会议名称 | 乐清市昌顺电子有限公司年产2亿套电子连接器项目验收会 |       |             |
| 会议时间 | 2019年6月18日                 |       |             |
| 会议地点 |                            |       |             |
| 参会人员 |                            |       |             |
| 姓名   | 单位                         | 职称/职务 | 电话          |
| 戴泳   | 温州市环境科学学会                  | 高工    | 13806531881 |
| 丁玲   | 温州市环境监测站                   | 高工    | 13566256620 |
| 孙晓   | 乐清市昌顺电子有限公司                | 总工程师  | 15157875222 |
| 曹印   | 乐清市昌顺电子有限公司                | 副总经理  | 18857105222 |
| 郑忠明  | 乐清市昌顺电子有限公司                | 副总    | 13806865972 |
| 黄志青  | 乐清市昌顺电子有限公司                | 经理    | 13989772572 |
| 陈宁   | 浙南水科院                      | 高工    | 17757708609 |
| 董望印  | 温州新波检测技术有限公司               |       | 1505111551  |
|      |                            |       |             |
|      |                            |       |             |
|      |                            |       |             |
|      |                            |       |             |
|      |                            |       |             |

