

浙江学仕教育设备有限公司
年产塑料桌 12 万张、塑料椅 5 万张、塑料凳 7 万张
新建项目竣工环境保护自主验收意见

2020 年 8 月 6 日，浙江学仕教育设备有限公司成立验收工作组，进行“浙江学仕教育设备有限公司年产塑料桌 12 万张、塑料椅 5 万张、塑料凳 7 万张新建项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

浙江学仕教育设备有限公司位于温州市龙湾区永中街道度山村纪风路 199 号，建筑面积 6137.05m²。本项目设计年产塑料桌 12 万张、塑料椅 5 万张、塑料凳 7 万，现实际已达设计生产能力，主要生产设备有注塑机 7 台、挤出机 3 台、拌料机 3 台、吹塑机 1 台和塑料粉碎机 4 台等。

本项目年生产 300 天，每天生产 16 小时两班制，员工 25 人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于 2020 年 4 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江学仕教育设备有限公司年产塑料桌 12 万张、塑料椅 5 万张、塑料凳 7 万张新建项目环境影响报告表》，并于 2020 年 4

月 20 日通过温州市生态环境局的审批(温环龙建〔2020〕30 号)。

3、投资情况

本项目实际总投资 1400 万元，其中环保投资 34 万元，占总投资额的 2.4%。

4、验收范围

本次验收范围为浙江学仕教育设备有限公司年产塑料桌 12 万张、塑料椅 5 万张、塑料凳 7 万张新建项目。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

本项目主要生产设备较环评塑料粉碎机增加 2 台备用，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为注塑冷却水和生活污水。

注塑冷却水循环使用，定期添加不外排；生活污水经化粪池预处理后纳管至温州市东片污水处理厂，经污水处理厂再处理后外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为注塑废气、破碎废气、挤塑废气、吹塑废气和拌料废气。

项目 1 车间的注塑废气和破碎废气经集中收集后高空排放，排气筒高度为 18 米。

项目 2 车间的破碎废气和拌料废气集中收集经布袋除尘处理后，汇同挤塑废气、吹塑废气一起高空排放，排气筒高度为 18。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取隔声减

震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为塑料次品和和生活垃圾。均为一般固体废物，塑料次品破碎后回用于生产；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度日均值及 pH 值范围均符合温州市东片污水处理厂设计进水水质要求，氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）限值要求。

2、废气

验收期间监测结果表明，项目 1 车间、2 车间废气排气筒排放的颗粒物、非甲烷总烃浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 规定的大气污染物特别排放限值的要求。

3、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界东南侧、西南侧和东北侧噪声测点的昼、夜间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，西北侧噪声测点的昼、夜间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，浙江学仕教育设备有限公司年产塑料桌 12 万张、塑料椅 5 万张、塑料凳 7 万张新建项目环评手续齐

备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、完善废气收集装置，提高废气收集率，减少无组织排放，确保废气达标排放。

3、合理车间布局，加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

陈明志 陈明志 陈明志 陈明志 陈明志

浙江学仕教育设备有限公司验收工作组

2020年8月6日

会议签到表

[illegible]