

浙江西宇电气有限公司年产 8 万个电表箱技术

改造项目项目竣工环境保护自主验收意见

2019 年 8 月 14 日，浙江西宇电气有限公司根据《浙江西宇电气有限公司年产 8 万个电表箱技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》（新鸿 HJ 综字第 1908029 号），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、验收技术规范、环评文件等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江西宇电气有限公司是一家专业生产电表箱的企业，建设项目位于乐清经济开发区纬七路 281 号的 1 号楼第 3 层东侧厂房，租赁浙江锦昌电器有限公司现有厂房，租赁面积为 2376 平方米。项目设计年产 8 万个电表箱。

项目主要生产设备详见验收报告。

企业现有职工 10 人，厂内不设有食宿。项目年生产 300 天，每日生产 8 小时。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于 2019 年 7 月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《浙江西宇电气有限公司年产 8 万个电表箱技术改造项目建设项目环境影响登记表》，并于 2019 年 7 月 9 日通过温州市生态环境局备案（温环乐开备[2019]20 号）。项目于 2019 年 6 月开工建设，于 2019 年 7 月竣工并开始生产。

（三）投资情况

项目实际总投资 50 万元，环保投资 2 万元，占投资额的 4%。

（四）验收范围

本次验收的范围为温州生态环境局《建设项目环境影响评价文件



备案受理通知书》（温环乐开备[2019]20号 2019年7月9日）文中的浙江西宇电气有限公司年产8万个电表箱技术改造项目。

二、工程变更情况

根据现场踏勘和验收监测报告，项目的建设性质、生产规模、建设地点与环评及备案受理通知书中内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值）后纳管。

（二）噪声

项目噪声主要来源于高速冲床等生产设备产生的噪声。项目为20台高速冲床配备了隔音箱，通过合理布局生产设备，高噪声设备尽量远离厂界布置，车间采取隔声效果良好的墙体。日常生产中加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（三）固体废弃物

项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料。生活垃圾由环卫部门定期清运；边角料集中收集后外售综合利用。

四、环境保护设施果和工程建设对环境的影响

温州新鸿检测技术有限公司于2019年7月26日、27日在浙江西宇电气有限公司正常生产的情况下，组织对该项目进行现场监测。监测期间该项目生产工况正常，主要生产设备均投入使用，生产负荷达到设计生产能力的75%以上，环境保护设施运行正常，满足验收监测的要求。

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测结果表明，验收监测期间项目生活污水排放口排放的 pH 值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值要求。

（2）噪声

验收监测结果表明，验收监测期间项目厂界南侧测点昼间噪声监测结果分别符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；北侧测点昼间噪声监测结果分别符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准。

（二）污染物排放总量

项目生活污水年排放量约为 48t/a。主要污染物的年排放量化学需氧量 0.0024t/a、氨氮 0.00024t/a，均符合环评审批要求排放量化学需氧量 0.01 吨/年、氨氮 0.001 吨/年的要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验，浙江西宇电气有限公司年产 8 万个电表箱技术改造项目技术资料齐全，环境保护设施按环境影响报告表的要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过废水、废气、噪声环境保护设施竣工验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、继续加强噪声防治与日常管理，平时注意及时关闭隔音箱，



确保厂界噪声能稳定达标。

3、进一步加强废物的管理，按规范设置废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台账和相应制度。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字：

郑博
李心 戴泳 陈金

浙江西宇电气有限公司

2019年8月14日



会议签到表

[illegible]