

温州市天顺电器有限公司建设项目阶段性 竣工环境保护自主验收意见

2020年8月8日，温州市天顺电器有限公司成立验收工作组，进行“温州市天顺电器有限公司建设项目”阶段性竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州市天顺电器有限公司租用位于温州市龙湾区永兴街道滨海二路永兴南园小微企业创业园7幢1-2、5-1、5-2的厂房组织生产，租赁建筑面积2500m²。项目实际总投资50万元，设计年产7500件开关、7500件插头、5000件插板，现实际年产6000件开关、6000件插头、4000件插板。主要生产设备有组装流水线2条、压塑机5台和冲床5台等。项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工阶段性验收监测的条件。

本项目年生产320天，每日生产9.5小时，员工20人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2017年6月委托浙江工业大学工程设计集团有限公司编制完成了《温州市天顺电器有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2017年7月11日通过了原温州市龙湾区环境保护局的审批（龙环建审〔2017〕123号）。

3、投资情况

项目总投资 50 万元,其中环保投资 6 万元,占总投资额的 12%。

4、验收范围

本次验收范围为温州市天顺电器有限公司建设项目。设计年产 7500 件开关、7500 件插头、5000 件插板,现实际年产 6000 件开关、6000 件插头、4000 件插板。验收监测期间,工况符合阶段性竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认,本项目主要生产设备数量较环评有所变动,压塑机减少 1 台,冲床减少 1 台,注塑机和粉碎机未配置。目前实际年产 6000 件开关、6000 件插头、4000 件插板。本次为阶段性竣工环境保护验收。其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后纳管至温州市东片污水处理厂,经污水处理厂再处理后外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为压塑废气。

压塑废气收集经活性炭吸附箱处理后高空排放,排气筒高度为 25 米。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声,采取隔声减震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为机加工边角料、压塑边角料、



废活性炭和生活垃圾。机加工边角料、压塑边角料收集后外售综合利用；废活性炭属于危险废物，暂存于厂区内；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及 pH 值范围均符合温州市东片污水处理厂设计进水水质要求。氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）限值要求。

2、废气

验收期间监测结果表明，净化后压塑废气非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放二级标准。

3、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界西侧 2 个噪声测点的昼间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，其余 4 个噪声测点的昼间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州市天顺电器有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环评文件和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目阶段性竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、完善废气处理标识和操作规程，并做好处理设施运行维护工作及台账记录，保持良好的污染物去除效果，确保达标排放。

3、进一步加强危险废物（废活性炭）的管理，规范危险废物暂存场所，尽快委托有资质单位签订危废处理协议并建立危废转运台帐记录，确保对危险废物进行有效的管理及处置。

4、合理车间布局，加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：王 强

王 强

王哲慧
戴 泳

温州市天顺电器有限公司验收工作组

2020年8月8日

会议签到表

[illegible]