

温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂 年产 800 万只水暖配件建设项目 竣工环境保护自主验收意见

2020 年 7 月 3 日，温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂成立验收工作组，进行“温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂年产 800 万只水暖配件建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门备案通知书等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂位于温州经济技术开发区海城街道中星村金山路 90 号，从事水暖配件的生产。本项目设计年产 800 万只水暖配件，主要生产设备有冷镦机 2 台、数控车床 60 台和仪表车床 3 台等。

本项目年生产 300 天，每天生产 10 小时，员工定员 10 人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于 2018 年 5 月委托温州瑞林环保科技有限公司编制完成了《温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂年产 800 万只水暖配件建设项目环境影响登记表》，并于 2018 年 7 月 24 日通过



了温州经济技术开发区行政审批局备案(温开审批环备(2018) 11号)。

3、投资情况

本项目实际总投资 200 万元，其中环保投资 9 万元，占总投资额的 4.5%。

4、验收范围

本次验收范围为温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂年产 800 万只水暖配件建设项目。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

本项目主要生产设备数量较环评有所变动，数控车床增加 14 台，仪表车床减少 12 台，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后纳管至温州经济技术开发区第二污水处理厂，经污水处理厂再处理后外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为冷镦废气。

冷镦废气集中收集后经静电式油烟净化器处理后高空排放，排气筒高度为 20 米。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取隔声减震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为废金属边角料、废冷镲油和生活垃圾。

废金属边角料外售综合利用；废冷镲油属于危险废物，企业承诺循环使用，不外排；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的 pH 范围及化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中排放限值。

2、废气

验收期间监测结果表明，处理后的冷镲废气非甲烷总烃排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源二级标准。

3、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界东北侧、西南侧噪声测点的昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂年产 800 万只水暖配件建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设

施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、规范设置监测采样口、排污口，完善废气处理标识和操作规程，并做好处理设施运行维护工作及台账记录，进一步完善废气收集系统，及时维护处理设施、防止跑冒滴漏，提高废气收集率，保持良好的污染物去除效果，确保达标排放。

3、进一步加强危险废物（废冷镦油）的管理，确保冷镦油循环使用，不得外排。

4、加强车间环境管理，保持车间环境整洁、有序；继续完善各类环保管理制度，环保设施由专人负责，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：朱均

郭建科
陈伟

温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂
3303050027945
陈永
陈哲慧

温州经济技术开发区海城朱均仪表加工厂

2020年7月3日

会议签到表

[illegible]